# (வீடு ) கட்டிடம் கட்டுமான ஒப்பந்தம்

2021-ம் வருடம் மாதம் -ம் தேதி, கோயமுத்தூர் மாவட்டம், கோயமுத்தூர் வடக்கு வட்டம், கதவு எண். 111,ADITYA ENCLAVE ,THIRUVALLUVAR STREET, KONGUNAADU COLLEGE ROAD , ஜி.என்.மில்ஸ் அஞ்சல், கோயமுத்தூர் — 641029 என்ற முகவரியில் செயல்படும் KANNIKA BUILDING DEVELOPERS (1)

கோயமுத்தூர் மாவட்டம், கோயமுத்தூர் – 641301, Mettupalayam ,Sowdambikai kovil street , Bunglow medu, கதவு எண்.19/8/3,என்ற முகவரியில் வசிக்கும் **Mrs .SUMATHI GANESHAN** 

**Building Owner** 

Kannika Building Developers

# (1630 Sq.ft - Rs. 29,00,000 -/-)

### Specification details (வேலைகளின் விவரம்)

- 💠 காலம்போஸ்ட் மண் தோண்டுதல் 3'.6" x 3'.6" x 5' அடி ஆழம்.
- ❖ Basement மெட்டல் கான்கிரீட் 1:5:10 கலவை (1½" மெட்டல்)– 6" கனம்.
- ❖ RCC கான்கிரீட் 1:2:3 கலவை
- ❖ காலம்போஸ்ட் 3'.6" x 3'.6" x 1' கனம் புட்டிங் கான்கிரீட்.
- 💠 காலம்போஸ்ட் (1'x 9") கனம் உயரம் (FULL POST).
- ் பிளின்த்பீம் அகலம் 0.9" x 1'3" (கனம்,உயரம்) 9" சுவர் வரும் இடங்களில் லிண்டல் 0'9" அகலம் 9" உயரம், 6" செங்கல் சுவர் வரும் இடங்களில் லிண்டல் 6" அகலம் 6" உயரம.
- ROAD மட்டத்திற்கு மேல் 3 அடி உயரம் வரை பேஸ்மெண்ட் உயர்த்தீ தர படும்.
- 💠 ருப்சிலாபிகான்கிரீட் 0'5" கனம்
- பவுண்டேசன் குழிக்கு தோண்டி மண்நிரப்புதல் மற்றும் தோண்டிய மண் பேஸ்மெண்டில் நிரப்பப்படும். பேஸ்மெண்டிற்கு தேவையான மீதி ஏரியாவுக்கு கிராவல் மண் நிரப்பப்படும்.
- எலிவேஷன் வேலை குறிப்பிட்ட அளவிற்கு மேல் செய்தால் எக்ஸ்ட்ராரேட் கொடுக்க வேண்டும்.

#### **மரவேலை**

- ❖ முன்பக்ககதவு 5'0" x 7'0" அளவு (1' அகலம் கண்ணாடி) ரெட் படாக் மரத்தில் கதவு அமைத்து தரப்படும்.
- கார்விங் டிசைன் வேலை, பாலீஸ் பினிஷிங், பிராஸ்கீல், பிராஸ்லாக், டவர்போஸ்ட், 12mm ஸ்கோயர் ராடு கிரில் டிசைன் 5mm கனம் கண்ணாடி

### உள்கதவு

- ❖ (பெட்ரூம் நிலவு 3'x7' சால்மரம் 4"x3" சைஸ் நிலவு சால்மரம்.
- ❖ ரெடிமேடு பிளஸ்டோர், ss மார்டிஸ் லாக், கீல், டவர்போலட், கைப்பிடி.

#### ஜன்னல்கள் - சால்மரம்

- 💠 4"x3" ஜன்னல் வைத்து தரப்படும்.
- 💠 4"x3" சைஸ் ஜன்னல் அவுட்டர்பிரேம்
- 💠 3"x2" ஜன்னல் சட்டர் சைடு பிரேம்
- 4mm கனம் பின்பீட் கண்ணாடி
- ❖ பேஸ்மெண்ட் 3அடி சைட்யின் பூமிமட்டத்தில் இருந்து செங்கல் கட்டிடம்
- 💠 மெஷின் மோல்டு சேம்பர் செங்கல்
- 💠 செங்கல் கட்டிடம் 1:6 கலவை குத்துகல் 1 வரி போடப்படும்.
- செங்கல் சுவர் 4½" வல்களுக்கு 1:5
- 💠 சிமெண்ட் கலவை 4" வரிக்கு 1 பேல்கட்தகடு வைக்கப்படும்.
- 💠 கைப்பிடிசுவர் செங்கல் கட்டிடம் 9" அகலம் 2'6" உயரம் 1:6 கலவை
- சீலிங்பூச்சு 1:4 கலவை ½" கனம்

- ❖ புளோர்பினிஷிங் 2'X2' அளவுள்ள Vitrified டைல்ஸ் 1:7 கலவையில் பதிக்கப்படும்.
- ❖ கிச்சன்வால்டைல்ஸ் 7"0" உயரம் கிச்சன் மேடைக்கு மேல் 1:5 கலவை
- 💠 பாத்ரும்மில் RCC மட்ட உயரத்திற்கு டைல்ஸ் 1:5 கலவை
- 💠 Stainles Steel கைப்பிடி, டவர் போல்ஸ்
- 💠 வெண்டிடேல்டர் 2'x1'6" அளவு
- 💠 சால்மரம் 4"x2" அளவு சைடு பிரேம், 12mm Square rod கிரில்
- ❖ லூவர்ஸ் மாடல் 4mm கனம்பின்பீட் கண்ணாடி மர லுவர்ஸ் பாத்ரூம் கதவு 2'6" x 7'0" 1 Nos.
- PVC கதவு மற்றும் சைடு பிரேம்
- ❖ Kitchen மற்றும் ஒரு Bedroom இல் LOFT அமைத்து தர படும்.

#### எலெட்ரிக்கல் வேலை

- ❖ பினோலக்ஸ் , குந்தன் ஓயர் மெயின் 4 ஸ்கொயர், லைட்டிங்ஸன்
  1.00 sqmm (ISI Brand)
- ❖ P.S 1.5sq.mm லைன்
- Switches G.m Switch, Standard Model, FIBROSE, Ivory colour, Speaker Line, Fancy Light Line, ஹோம் தியேட்டர் லைன் பிரிட்ஜ் மற்றும் ஹீட்டர் 20 Amp பவர் பாயிண்ட்
- ❖ ஓவ்வொரு ரூமிலும் 2 லைட் பாயிண்ட், பேன் பாயிண்ட், 5amp பிளக்பாயிண்ட்
- ❖ ஹால் பேன் பாயிண்ட், 5amp பிளக் பாயிண்ட், Tv பாயிண்ட், Spotlight, 1 காலிங்பெல் பாயிண்ட்.

#### பிளம்பிங் வேலை

- பாத்ரும் உள்பக்கம் கன்சீல்டு வேலைக்கு UPVC PIPE ¾" வெளிபக்கம் PVC pipe 1" Inlet pipe மேல் தொட்டியிலிருந்து 2 அவுட்லெட் ¾" line பாத்ரும் மற்றும் சமையல் ரூம்களுக்கும்
- 💠 மழை நீர்பைப் 4"-1 லைன்
- 💠 பாத்ரூமில் 1 Nos வாட்டர் கிளாசெட (ஒயிட்கலர்)
- 💠 வாஷ்பேசின் 1 No. டாய்லெட்டில்
- 💠 2 in 1 Wall mixer பாத்ரூமிலும் c.p. பிட்டிங்ஸ், டேப்
- 1000 லிட்டர் PVC மேல்டேங்க் 1 No. கீழ் தொட்டியிலிருந்து மேல் தொட்டிக்கு 1 PVC பைப்லைன்

### பெயிண்டிங் வேலைகள்.

- உட்பக்க சுவர் மற்றும் சீலிங் , 2 கோட் வால்பட்டி பினிஷிங் 1 கோட் பிரைமர், 2 கோட் எமல்சன், Premium கலர் பெயிண்டிங்
- வெளிப்பக்க சுவர்களுக்கு 1 கோட் பிர்லா, 1 கோட் ப்ரைமர் 2 கோட் -APEX பெயிண்டிங்
- நிலவு மற்றும் ஜன்னல், வெண்டிலேட்டர் முன் கதவு தவிர 1 கோட் வுட் பிரைமர், 2 கோட் எனாமல் பெயிண்டிட்.

### சுருக்கி வேலைகள்

- ரும் கான்கிரீட் மேல் மட்டத்தில் ¼" சிப்ஸ் உபயோகித்து 1:4 கலவையில் 2" கனத்தில் (சராசரி அளவிற்கு) அதன்மேல் 1:3 கலவைகனம். கனம்பினிஷிங் செய்யப்படும். (தேவையான வாட்டம் கொடுத்து)
- 💠 கிச்சன் மேடைக்கு கிரானைட் சிலாப்பினிஷிங்

**Building Owner** 

Kannika Building Developers

- 💠 கிச்சன் செல்ப் தேவையான அளவு
- 💠 முன்பக்க படிக்கட்டு கிரானைட் பினிஷிங்

# குறிப்பு

- வீட்டிற்கு தேவையான தண்ணீர், கரண்ட், இவை அனைத்தும் வீட்டு
  உரிமையாளரைச் சார்ந்தது.
- > கட்டுமான பொருட்களில் அடிப்படை விலையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் பொழுது அதை இரு சாராரும் ஏற்றுக் கெள்ள வேண்டும்.
- பேன், மற்றும் A/c வீட்டின் உரிமையாளரைச் சார்ந்தது.
- வீடுகட்டி முடிக்க இருவரும் சம்மதித்தது 6 மாதத்திற்குள் முடித்துத் தரப்படும்.
- முன்பக்க காம்பௌண்ட் வால் , Gate , ரூப் கலர் ஷீட் மற்றும் மைல்டு ஸ்டீல் படிக்கட்டு இவை அனைத்தின் செலவையும் வீட்டு உரிமையாளரை சார்ந்தது
- ➤ KITCHEN, BATHROOM, ELEVATION TILES 35-45 Rs
- ➤ FLOOR TILES 45 55 Rs
- கம்பியின் விலை கிலோவிட்கு ருபாய் 60 மேல் சென்றால் , அந்த விலை வீட்டு உரிமையாளரை சார்ந்தது
- சிமெண்ட் விலை ருபாய் 450 மேல் சென்றால் , அந்த விலை வீட்டு
  உரிமையாளரை சார்ந்தது
- செங்கல் விலை ருபாய் 40,000 -1 load (4500 கல் ) மேல் சென்றால் ,
  அந்த விலை வீட்டு உரிமையாளரை சார்ந்தது

#### கம்பி வேலை

- 💠 புட்டிங் 10mm, 6'c/c இருபக்கமும்
- ❖ காலம்போஸ்ட் 16mm 4 No's,12mm 2 no's 8mm, ரிங்
- 💠 பிளின்திபீம் 16mm 4Nos, 12mm –2 Nos.
- ❖ 8mm ring 7" c/c
- ❖ லிண்டல் 10mm 2ms, 8mm 2Nos
- ❖ 8mm ring 8" c/c
- 💠 லாப்ட் & சன்னைடு 8mm மெயின்ராடு 6" c/c
- ❖ 8mm distributor 9" c/c
- 💠 ரூப்சிலாப் 10mm மெயின்ராடு 6"c/c
- 10mm 9" c/c distributor

#### கீழ் நிலை தண்ணீர் தொட்டி 10000 லிட்டர்:

- 🕨 தொட்டி சுற்றிலும் 4 1/2" ஹோலோவ் பிளாக் சுவர் 1:5 கலவை
- > .தொட்டி பேஸ் காணகிரெட் 4" கனம் 1:5:10 கலவை -1 1/2" மெட்டல்
- தொட்டி உட்பக்கம் 3" கனம் ஆர் .சி .சி காணகிரெட்- 1:2:4
  கலவை
- தொட்டி உட்பக்கம் 1:3 கலவை சிமெண்ட் பூச்சு பூசி பால் வைத்து
  ( வாட்டர் ப்ரூபிங் காம்பௌண்ட் oilmixing உடன் பினிஷிங்
- 🕨 தொட்டி 4 1/2" பேஸ் ஆர் .சி .சி காணகிரெட்- 1:2:4 கலவை
- தொட்டி coverslab 5" கனம் ஆர் .சி .சி காணகிரெட்- 1:2:4 கலவை
- 2' x 2' manhole கவர்
- ≽ தொட்டிசுவர் 10 mm 10" c/c மெயின் rod , 8mm 12" c /c டபுள் லேயர்

### செப்டிக் டேங்க் :

- 1.சுற்றிலும் கருங்கல் சுவர்
- 2.கவர் ஸ்லாப் ஆர் .சி .சி காணகிரெட்- 1:2:4 கலவை 5" கனம்
- 3.கம்பி 10mm 6" main rod & 8mm 9" distributor

# **AMOUNT DETAILS**

SI.No.	Work Description	Amount Details	Date	Signature
1.	பேஸ்மெண்ட்	6,00,000		
	காம்ப்ளிஷன்			
2.	LINTEL -( G.F & F.F )	6,50,000		
3.	மரம் எடுக்க	3,00,000		9
4.	RCC (G.F&F.F)	8,00,000		
5.	இண்ணர் பூச்சு	2,50,000		
6.	ஆவுட்டர் பூச்சு	2,50,000		
7.	பினிசிங்	50,000		

இத்துடன் வரை படம் இணைத்துள்ளேன்.

**Building Owner** 

Kannika Building Developers

## சாட்சிகள்

1.

2.